

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA WYMIANY WINDY W HOTELU***NAT SARBINOWO

Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje :

- Wymianę dźwigu osobowego (dostawa nowego dźwigu, demontaż starego dźwigu wraz z utylizacją, montaż nowego dźwigu, wykonanie wszystkich prac towarzyszących oraz przeprowadzenie badań odbiorczych i dopuszczenie nowego urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Zamawiający wymaga :

- wymianę dźwigu z hydraulicznego na elektryczny, cierny linowy, z udźwigiem kabiny min 630 kg/8 osób,
- prędkości kabiny min 1 m/s,
- moc ok 6kW silnik synchroniczny regulowany falownikiem
- preferowana maszynownią w nadszybiu
- sterowanie szafą na najwyższej kondygnacji przy ościeżnicy
- komunikacja windy z systemem SSP zamawiającego w tym po zaniku napięcia lub w przypadku pożaru zjazd awaryjny na najniższą kondygnację i otwarcie drzwi.
- kamera monitoringu z rejestratorem i łącznością internetową, niezbędne okablowanie windy/szybu w podsufitce
- przeznaczenie kabiny hotelowe zgodnie z załącznikiem zdjęciowym
- układ wejść nieprzelotowy
- kabina w kształcie rombu, zamawiający wymaga uzyskania jak największych wymiarów kabiny minimalne wymiary to wymiary istniejącej kabiny
- drzwi kabinowe 900x2000 mm stal nierdzewna szlifowana, szlifowana fakturowana w najwyższej klasie do decyzji zamawiającego na etapie doboru na podstawie próbek materiałów i wizualizacji wykonanej przez oferenta (przykładowa kabina zgodnie z załącznikiem zdjęciowym)
- podłoga z wykładziny antypoślizgowej, trudnościaralnej szara – do decyzji zamawiającego na etapie doboru na podstawie próbek materiałów i wizualizacji wykonanej przez oferenta
- oświetlenie automatyczne led punktowe o odpowiednim nasileniu
- sufit blacha laminowana lub stal nierdzewna szlifowana – do decyzji zamawiającego na etapie doboru na podstawie próbek materiałów i wizualizacji wykonanej przez oferenta
- kaseta wezwań szklana – z trwałych/antywandalicznych materiałów, przyciski okrągłe z podświetleniem LED, wypukłość z oznaczeniami Braille, piętrowskazywacz u góry kasety informacyjnej. Zatrzymanie na piętrze informowane głosowo w języku polskim np. „ parter „ , „pierwsze piętro” itp.

- Ściany stal nierdzewna szlifowana, szlifowana fakturowana, 1 szt lustro bezpieczne od połowy do pełnej wysokości kabiny, poręcz ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na ścianie z lustrem.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty przez okres 3 lat, bez dodatkowych warunków. Konieczne do wymiany elementy z uwagi na ich zużycie a także wynikające z eksploatacji oferent wymieni na swój koszt. W ramach zadania oferent będzie dokonywał przeglądów dźwigu osobowego i przeprowadzał niezbędne przeglądy wymagane prawem, także z instytucjami Urzędu Dozoru Technicznego w ramach dodatkowej umowy serwisowej. Wymagane do montażu opracowania, projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód instytucji i urzędów są elementem zamówienia i obciążają oferenta.

Demontaż starego urządzenia i montaż nowego urządzenia w dniach 01.11.2024-01.12.2024.

Rejestracja i uruchomienie dźwigu do 30 dni od certyfikacji i zgłoszenia oferenta dźwigu do UDT.

